

Obiectivul: LUCRARI DE REPARATII SPITALUL MUNICIPAL RADAUTI
 Obiectul: LUCRARI REPARATII (UPU)
 Devizul: DEVIZ (LISTA DE CANTITATI)

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT04 A1	Spargerea zidurilor pentru crearea de goluri, pentru uși și ferestre, arcade, în ziduri executate cu mortar de var sau mortar de var-ciment	mc	4.6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	RPCT33 A1	Demontarea ușilor și ferestrelor	mp	19.3		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	RCSO2 2B%	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe captuseli, inclusiv montarea captuselii	mp	6.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	CQ01A +	Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat (1+1) Montant CW 50, distanta intre montanti 60 cm, grosime totala perete 75	mp	34.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	RPCJ05 C02%	Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti curbi si stalpi din beton armat de 0,5 cm grosime medie cu mortar de ciment-var marca 100-T (REPARATII LA GLAFURI)	metru patrat	9.8		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	RCSJ18 D%	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite, de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stalpi	mp	214.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	CN34A# (Asim.)	Tapete compuse din fibra	mp	174.25		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	RplzD1 5G% (Asim.)	Amorsarea suprafetelor de glet	mp	214.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

9	RPCR0 8B#	Vopsit int/ext,cu vopsea acetat polivinil (zuger lavabile),2 str,exec manual,pe glet ipsos exist	mp	214.5		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
10	CK25A#	Usi profiluri PVC,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m	mp	5.6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
11	CK25A# (Asim.)	Usi profiluri PVC cu sistem de inchidere cu cartela magnetica	mp	5.4		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
12	CK25A# (Asim.)	Usi profiluri PVC deschidere laterala cu senzor	mp	7.6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
13	TRA01A 05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	2.4		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total ore manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli	10,0000%				
Profit	5,0000%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Intocmit,

S.C. BOHEMIA CONSTRUCT S.R.L.

