

OBIECTIV: SPITAL MUNICIPAL RADAUTI
 OBIECTUL: SPITAL VECHI
 STADIUL FIZIC: REAMENAJARE PSIHIATRIE

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1 REABILITARE FATADE						
1.1	CB14A#	Schela metalica tubulara pentru..lucrari pe suprafete verticale pana la 30 m inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	mp	130.90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	RPCF12B01 +	Tencuiala HASIT universala pentru renovari si egalizari, la interior si exterior, avand grosimea de...25mm, aplicata in doua straturi manual	mp	24.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2.L	2000808	Plasa sudate tip 101 gq 63(15,0 kg/buc) OL 37-1n	kg	60.00		
1.3	RPCJ53A1	Reparatii de tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton de 3 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil...câmp continuu	mp	78.54		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	CN02D+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual...Un strat DEKO Grund Vopsea (pentru cresterea aderenței) si doua straturi DEKO Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete vopsite cu produse similare	mp	130.90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	RPCI30F1	Streasina din tabla tip lindab(asimilat)	m	47.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	CO01A%	Trotuar din dale bet.simplu c10/8 turn.pe loc fara scliv.pe str.nisip 10cm rost.umpl.nisip 50x50x8cm	mp	43.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6.L	2903488	Scindura rasin lunga tiv cls A gR = 18mm L = 3,00m s 942	mc	0.31		
2 REABILITARE INTERIOARA						
2.1	RCSU06A#	Santuri in pereti,pardoseli cu supr.<30cmp,si adinc.<4cm pt.diverse montaje,zid caramida sau inloc.	m	30.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: REAMENAJARE PSIHIATRIE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.2	RCSJ03A%	Reparatii tencuieli int.brute, pereti zidarie caramida/beton, mortar ipsos-var m-10 t,pt.realiz.grnd	mp	72.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.3	CG01A-15#	Strat suport pentru pardoseli executat din ...mortar ciment m 100-t,driscuit fin, 3 cm grosime +2cm	mp	115.75	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.4	CG16A%	Pardoseli din gresie ceramica cu suprafata placilor pana la 100 cmp inclusiv, s>16 mp	mp	18.18	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.4.L	2421961	Placi de gresie	mp	18.73	
2.4.L	6110526	Adeziv cu pulbere pe baza de ciment cu lianti hidraulici (apa si aditivi) tip keraquick	kg	54.54	
2.5	CG37A+	Pardoseli din sape epoxidice interioare cu rezistenta medie la trafic, expuse in atmosfera industriala agresiva realizate cu - email epoxidic medium solid, aplicat pe: ...suprafete interioare noi din beton in 2 straturi	mp	97.57	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.6	CQ01D+	Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat (1+1)...Montant CW 75, distanta intre montanti 60 cm, grosime totala perete 100 mm	mp	19.95	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.6.L	20010046	Placa GK 15 mm	mp	40.70	
2.6.L	20010048	Vata minerala 30 mm	mp	19.95	
2.7	CD21A-04%	Tavane suspendate din gips carton pe rigle de lemn pentru finisarea mansardelor - pentru montarea izolatiei termice din vata minerala casetata de 5 cm grosime intre sipcile portante	mp	115.75	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.7.L	8527010	Placi gips-carton normale gkb 9,5 mm 1200/2000	mp	127.33	
2.8	CB14C%	Schela met tubulara pt finis tavane h= 7 m cu imobiliz schelei timp de 15 zile(120 ore)	mp	115.75	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.9	CF08B#	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela...de ipsos executat cu pasta de ipsos la pereti, stalpi si tavane	mp	358.15	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.1	CF22B01+	Glet DEKO pentru pereti interiori,...Glet Fin	mp	358.15	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: REAMENAJARE PSIHIATRIE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
2.1	CN02B+	Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual..Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat) aplicate pe suprafete vopsite anterior cu produse silimilare sau huma sau var	mp	473.17		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.1	CI06A#	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pana la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp...fixate cu mortar de ciment- var M 100-T de cca, 2 cm grosime	mp	57.26		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.12	2401777	Faianta alba decor monoc m.dr. 150x150x5,5 c. 1 s233	mp	58.98		
3 TAMPLARIE						
3.1	RPCT33A1	Demontarea usilor si ferestrelor din lemn....	mp	46.12		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	RPCJ13C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii..drepti între 25-35 cm latime	m	111.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.3	CK35A+	Usi din PVC, cu doua canaturi mobile, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretana si cordon de silicon, având suprafata tocului: ...până la 5 mp inclusiv;	mp	4.62		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.3.L	6313369	Diblu cu expandare m12 D 16 mm	buc	27.72		
3.3.L	20012680	Silicon de etansare	l	0.92		
3.3.L	20010080	Spuma poliuretana	l	1.16		
3.3.L	6720306	Usa din profile PVC - s 800 tip deceuninck in 2 canate	mp	4.62		
3.4	CK03B%	Usi lemn int.sau ext. un canat,pe toc incl.isolatie toc, montate pe ghermele existente	mp	18.90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.4.L	2928476	Usa int loc.1can.pl.cel.pe toc+captus pline 1890x 784	mp	18.90		
3.5	CK01B+	Ferestre din PVC, cu un singur canat fix, avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretane, etansarea cu spume siliconice...montata la perti din caramida plina	mp	22.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.5.L	20010083	Fereastră PVC	mp	22.60		

4 trasare tevi apa si canalizare

STADIUL FIZIC: REAMENAJARE PSIHIATRIE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.1	RCSG32D% Spargeri pt.creeri de goluri in zidarie	mc	1.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.2	H1003A1 Spargere de beton în volume mici până la 0,25 mc, in acelasi perimetru, executate în galerii cu mijloace mecanice, betoane simple	mc	0.75		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.3	CMj21A01A2 Transporturi de santier cu mijloace manuale...Transp. mat. cu roaba pneuri mai mici de 10 m asezare-asezare grupa 4	t	4.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.4	TRA01A03P Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 3 km	tona	4.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.5	ATD41XB Gaurire beton cu masina de gaurit cu diametrul peste 50 mm	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.6	RPCU06A% Executarea santurilor < 5 cm adincime, in: pereti din zidarie de caramida de 5x50 cm	m	35.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.7	RCSJ12D-02 REPARATII TENCUIELI LA SANTURI EXECUTATE PENTRU MONTAJ CABLURI ELECTRICE(ASIMILAT)	mp	35.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5 INSTALATII ELECTRICE					
5.1	EA02A1 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de...16 mm, montat îngropat	m	80.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.1.L	6704489 Tub izolat de protectie IPEY16	m	80.00		
5.2	EA16C1 Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata...în mediu normal, tip NBU-PG 16	buc	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.2.L	7318987 Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi inst.tip:nbu pg16	buc	15.00		
5.3	EB02A1 Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa în tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta având sectiunea..pîna la 4 mmp	m	160.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.3.L	4826892 Conductor fy 1x 2,5mmp	m	160.00		

STADIUL FIZIC: REAMENAJARE PSIHIATRIE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.4 EC03G1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea..pina la 10 mmp, montat pe pod de cabluri existent sau pe poduri rulante	m	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.4.L	4802664	Cablu energie cyaby 3x 10+10mmp	m	15.45	
5.5 EC03G1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea..pina la 10 mmp, montat pe pod de cabluri existent sau pe poduri rulante	m	15.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.5.L	4801892	Cablu energie Cyy-F 3x1.5mmp	m	15.45	
5.6 ED01A1	Intreruptor manual..unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.6.L	5500732	intrerupator de constructie normala S.T., 10A/250V	buc	10.00	
5.7 ED08A1	Priza..bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat	buc	18.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.7.L	5535995	priza dublu monofazata, in constructie normala , contact de protectie, S.T., 16A/250V	buc	18.00	
5.8 EE12E1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare..neetans, montat pe constructii (console) metalice	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.8.L	5102454	CORP ILUMINAT TIP APLICA PENTRU ILUMINAT EXTERIOR IP65 1X20W	buc	10.00	
5.9 EE12E1	Corp de iluminat, DE VEGHE	buc	9.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.9.L	5102455	CORP ILUMINAT TIP APLICA PENTRU INTERIOR IP20 1X20W	buc	9.00	
5.1 EE12E1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare..neetans, montat pe constructii (console) metalice	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.10.	5102457	PLAFONIERA PENTRU INTERIOR IP20-2X20W	buc	4.00	
5.1 EE12E1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare..neetans, montat pe constructii (console) metalice	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.11.	5102482	CORP DE ILUMINAT DE SECURITATE-EVACUARE, TIP AUTONOM 1X8W	buc	10.00	

STADIUL FIZIC: REAMENAJARE PSIHIATRIE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.12	EF04A1	Tablou electric, capsulat, compus din cutii (de bare de singuranta, intermediare, terminale) montate pe schelet metalic ,tabloul având..pîna la 6 cutii	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.12	7314141	tablou electric tct -15circuite	buc	1.00	
5.13	EB15B1	Numere si etichete, pentru bransamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice...etichete pentru circuite telefonice sau cable electrice	buc	5.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.13	6719689	Eticheta tubulare PVC	buc	5.00	
5.14	EF09B1	Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având sectiunea de...10 sau 16 mmp	buc	90.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.14	5201477	Papuc stantat din cupru pentru cond cupru 10x11,2 mmp	buc	90.00	
5.15	EH05C1	Încercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme...panouri metalice sau dulapuri metalice	buc	5.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.16	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrica,...de maximum 1 kV	buc	5.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

6 instalatii sanitare

6.1	SB16C1	teava pe_xa din plietilena reticulara cu peroxid O16	m	35.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1.L	6700263	TEAVA PE-XA O16	m	36.05	
6.2	SB16C1	teava Pe_xa din plietilena reticulara cu peroxid O20mm	m	60.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.2.L	6704334	teava Pe_XA O20mm	buc	61.80	
6.3	SB16C1	Teava pvc-u neplastifiata...pentru canalizare,Montare aparent in hisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu d= 25mm	m	18.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.3.L	6704344	teava Pe_Xa O25mm	buc	19.80	
6.4	SA44F1	Bratară pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare prin impuscare,cond. avand...d=1 1/4 toli	buc	10.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: REAMENAJARE PSIHIATRIE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6.5	SA44E1	Bratara pentru fixarea conductelor otel+pvc de alim. cu apa+gaze, Montare prin impuscare, cond. avand...d=1 toli	buc	8.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.6	SA21K1	racord flexibil/rigid la obiecte sanitare	buc	12.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.7	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si...d=110 mm	buc	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.7.L	6712849	ramificatie egala PVC O110mm	buc	5.00	
6.8	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si...d=110 mm	buc	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.8.L	6712848	ramificatie redusa PVC O110/50mm	buc	10.00	
6.9	SB21C1	Piesa de curatare...pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire avand d=110 mm	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.1	SB44D2	Sifon de pardoseala din fonta emailata avand...d= 50mm, dublu cu 2 racord si iesire verticala	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.1	SB49A3	Caciula de ventilatie din tabla, Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida...d=100mm	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.1	SC01A3	cada pentru dus cu cabina cu 2 laturi libere si 2 laturi cu inchidere	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.1	SC07A1	Lavoar din portelan sanitar, montat pe...console fixate cu dibluri de lemn pe zid de caramida	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.13	2442290	Lavoar portelan ly-600mm alb c. 1 s 1540	buc	4.00	
6.13	4203478	consola cu un brat emailata 420mm cal 1 s 3343	buc	4.00	
6.1	SC24A1	Portprosop din...am nichel. Montare pe pereti tip u, cu 1 brat, deschid. 450mm	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: REAMENAJARE PSIHIATRIE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6.1	SC25A1	Etajera din...portelan sanitar tip	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.15	2452337	Etajera clasic alba cod 79se8614	buc	4.00	
6.1	SC26A1	Oglinda sanit. semicrist.montata pe perete	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.1	SC28B1	Sapuniera din...portelan sanitar,tip sa2-15,aparenta,simpla	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.1	SC29A1	cuier din portelan	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.18	2453196	Cuier A 1 portelan alb c.1 ni 546	buc	4.00	
6.1	SC30A1	Suport...pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,ha1 ni 545/63	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.2	SC38A1	Instalatie pentru closet completa,din semiportelan sau portelan sanitar si rezervor de...9 litri	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.20	2442769	Vas closet col2-a portelan mono c. 1 s 2066	buc	4.00	
6.2	SD06A1	baterie monocomanda pentru lavoar	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.21	4201216	baterie monocomanda pentru lavoar	buc	4.00	
6.2	SF01A1	Efectuare proba de etas. la pres. a Instalatie inter...de apa,la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi	m	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.2	SF04A1	Spalarea si darea in functiune a...cond. de apa,executate cu tevi din pvc.	m	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.24	ZH02A	Izolare cu cauciuc sintetic,conducte teava pvc ingropate direct in perete pentru tevi cu diametrul de ...16 mm	m	0.65	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: REAMENAJARE PSIHIATRIE

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6.24.	7308308	izolatie din cauciuc sintetic cu sistem celular compact, cu grosimea de 9mm, la conducte de 16mm	mp	0.06	
6.24	ZH02A	Izolare cu cauciuc sintetic, conducte teava pvc ingropate direct in perete pentru tevi cu diametrul de ...20 mm	m	20.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.25.	7308309	izolatie din cauciuc sintetic cu sistem celular compact, cu grosimea de 9mm, la conducte de 20mm	ml	20.00	
6.24	ZH02A	Izolare cu cauciuc sintetic, conducte teava pvc ingropate direct in perete pentru tevi cu diametrul de ...25 mm	m	18.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.26.	7308310	izolatie din cauciuc sintetic cu sistem celular compact, cu grosimea de 9mm, la conducte de 25mm	ml	18.00	

STADIUL FIZIC: REAMENAJARE PSIHIATRIE

0	1			2	3	4		5 = 3 x 4
	procent	material	manopera		utilaj	transport		total
Cheltuieli directe:								
Alte cheltuieli directe:								
CAS								
Fond de risc								
Concedii si indemnizatii								
Somaj								
Fond de garantare								
Sanatate								
Total Inklusiv Cheltuieli Direct								
Cheltuieli indirecte								
Total Inklusiv Cheltuieli indire								
Profit								
Total Inklusiv Profit:								
TOTAL GENERAL:								

PROIECTANT: