

Obiectivul: LUCRARI DE REPARATII SPITALUL MUNICIPAL RADAUTI
 Obiectul: LUCRARI REPARATII (SCARI EXTERIOARE SPITAL NOU)
 Devizul: DEVIZ (LISTA DE CANTITATI)

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Nr	Symbol	SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA	
		Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT10 XA (Asim.)	Desfacerea pardoseala la trepte exterioare	metru patrat	67.15 Material: Manopera: Utilaj: Transport:		
2	CF04A0 1+ (Asim.)	Mortar ciment - pentru reparatii trepte	mp	21.5 Material: Manopera: Utilaj: Transport:		
3	RPCK2 2E02%	Pardos.din placi de marmura,granit,piatra, marmura concasata sau imitatii de marmura,gata confect.asezate pe strat din mortar M 100-T,de 3 cm,incl.chituirea, spalarea si curatarea,excl. ceruirea,incaperi > 16 mp,exec.: cu placi din granit	metru patrat	67.15 Material: Manopera: Utilaj: Transport:		
4	TRA01A 15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	7 Material: Manopera: Utilaj: Transport:		
5	TRA01A 15P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	4.66 Material: Manopera: Utilaj: Transport:		

Total ore manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Total Cheltuieli Directe	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total

Alte cheltuieli directe

Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total

CAS	15,8000%					
Sanatate	5,2000%					
Somaj	0,5000%					
Fond de risc	0,2800%					
Fond de	0,2500%					
Concedii si	0,8500%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli	10,0000%				
Profit	5,0000%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lej)	

Intocmit,

S.C. BOHEMIA CONSTRUCTII S.R.L.

